Oficinas Cynara

Ficha técnica

Ubicación: Mula, Murcia (España)
Cliente: Moho Arquitectos
Alcance del Trabajo: Proyecto de Estructura
Superficie Construida: 1.000 m2.
Proyecto de Arquitectura: Moho Arquitectos
Propiedad: Privada
Año de Realización: 2017
P.E.M (Estructura): 93.000 €

Descripción

El proyecto, desarrollado por Moho Arquitectos, consta de un único edificio constituido por la planta baja, una planta sobre rasante y la cubierta. El edificio, organizado en torno a una planta rectangular de reducidas dimensiones (365 m2), destaca por su "juego" geométrico en la fachada

La estructura del edificio es muy sencilla, y se proyectó coordinadamente con los arquitectos bajo criterios de mínimo coste:

- Cimentación: Se resuelve mediante una tipología de zapatas aisladas sobre pozos de hormigón en masa.
- Planta Baja: Se ejecutó un forjado sanitario tipo Caviti, de 50 cm de espesor. Dicho forjado sanitario (en las zonas y/o direcciones en las que rodea completamente al pilar), se ha empleado como elemento de arriostramiento entre zapatas.
- Planta Primera y de Cubierta: Estas plantas se proyectaron y construyeron con pórticos de hormigón armado y forjados unidireccionales de viguetas semirresistentes, ambos de 35 cm de canto.